ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO CONJUNTO UNIÃO, FREI PAULO/SE**				**655.556,40**	**100,00**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**				**4.023,12**	**0,61**
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	8,00	148,09	1.184,72	0,18
01.01.002	Encarregado geral com encargos complementares	h	80,00	35,48	2.838,40	0,43
01.02	**CANTEIRO DE OBRAS**				**6.570,75**	**1,00**
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	7,08	462,71	3.275,99	0,50
01.02.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	2,00	987,04	1.974,08	0,30
01.02.003	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	2,00	660,34	1.320,68	0,20
01.03	**RECAPEAMENTO**				**499.492,52**	**76,20**
01.03.001	**RUA FRANCISCO NASCIMENTO DE REZENDE**				**257.881,40**	**39,34**
01.03.001.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.396,95	0,65	2.208,02	0,34
01.03.001.002	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	3.396,95	13,58	46.130,58	7,04
01.03.001.003	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	101,91	1.722,16	175.505,33	26,77
01.03.001.004	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 6 m³ (unidade: m3). af_07/2020	m3	101,91	8,92	909,04	0,14
01.03.001.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	15.408,57	2,15	33.128,43	5,05
01.03.002	**RUA ANTÔNIO JOAQUIM ANDRADE**				**148.385,79**	**22,63**
01.03.002.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.954,57	0,65	1.270,47	0,19
01.03.002.002	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	1.954,57	13,58	26.543,06	4,05
01.03.002.003	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	58,64	1.722,16	100.987,46	15,41
01.03.002.004	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 6 m³ (unidade: m3). af_07/2020	m3	58,64	8,92	523,07	0,08
01.03.002.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	8.865,92	2,15	19.061,73	2,90
01.03.003	**RUA TEREZINHA MATOS**				**41.678,69**	**6,36**
01.03.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	549,06	0,65	356,89	0,05
01.03.003.002	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	549,06	13,58	7.456,23	1,14
01.03.003.003	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	16,47	1.722,16	28.363,98	4,33
01.03.003.004	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 6 m³ (unidade: m3). af_07/2020	m3	16,47	8,92	146,91	0,02
01.03.003.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.490,55	2,15	5.354,68	0,82
01.03.004	**RUA MARIA ROSA MATOS**				**28.418,09**	**4,35**
01.03.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	374,36	0,65	243,33	0,04
01.03.004.002	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	374,36	13,58	5.083,81	0,78
01.03.004.003	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	11,23	1.722,16	19.339,86	2,95
01.03.004.004		m3	11,23	8,92	100,17	0,02

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 6 m³ (unidade: m3). af_07/2020					
01.03.004.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.698,10	2,15	3.650,92	0,56
01.03.005	**RUA GENEZIO PEREIRA DE CARVALHO**				**23.128,55**	**3,52**
01.03.005.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	304,66	0,65	198,03	0,03
01.03.005.002	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	304,66	13,58	4.137,28	0,63
01.03.005.003	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	9,14	1.722,16	15.740,54	2,40
01.03.005.004	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 6 m³ (unidade: m3). af_07/2020	m3	9,14	8,92	81,53	0,01
01.03.005.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.381,94	2,15	2.971,17	0,45
01.04	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**				**21.382,79**	**3,26**
01.04.001	**RUA FRANCISCO NASCIMENTO DE REZENDE**				**9.006,48**	**1,37**
01.04.001.001	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. af_05/2021	m	1.238,40	6,51	8.061,98	1,23
01.04.001.002	Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021	m2	33,41	28,27	944,50	0,14
01.04.002	**RUA ANTÔNIO JOAQUIM ANDRADE**				**6.450,47**	**0,99**
01.04.002.001	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. af_05/2021	m	872,13	6,51	5.677,57	0,87
01.04.002.002	Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021	m2	27,34	28,27	772,90	0,12
01.04.003	**RUA TEREZINHA MATOS**				**2.380,35**	**0,36**
01.04.003.001	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. af_05/2021	m	321,09	6,51	2.090,30	0,32
01.04.003.001.	Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021	m2	10,26	28,27	290,05	0,04
01.04.004	**RUA MARIA ROSA MATOS**				**1.500,20**	**0,23**
01.04.004.001	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. af_05/2021	m	174,60	6,51	1.136,65	0,17
01.04.004.002	Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021	m2	12,86	28,27	363,55	0,06
01.04.005	**RUA GENEZIO PEREIRA DE CARVALHO**				**2.045,29**	**0,31**
01.04.005.001	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. af_05/2021	m	183,90	6,51	1.197,19	0,18
01.04.005.002		m2	30,00	28,27	848,10	0,13

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021					
01.05	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**				**6.056,60**	**0,92**
01.05.001	**CONJUNTO UNIÃO**				**6.056,60**	**0,92**
01.05.001.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	4,00	761,38	3.045,52	0,46
01.05.001.002	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	4,00	752,77	3.011,08	0,46
01.06	**SERVIÇOS DIVERSOS**				**3.066,62**	**0,46**
01.06.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	2.457,57	2.457,57	0,37
01.06.002	**MARCO INAUGURAL**				**609,05**	**0,09**
01.06.002.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,16	2.890,05	462,41	0,07
01.06.002.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	3,08	47,61	146,64	0,02
01.07	**PASSEIO**				**114.964,00**	**17,55**
01.07.001	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	1.178,53	8,72	10.276,78	1,57
01.07.002	Lona plástica preta	m2	1.178,53	6,93	8.167,21	1,25
01.07.003	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm	m2	1.178,53	50,51	59.527,55	9,08
01.07.004	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	630,92	54,63	34.467,16	5,26
01.07.005	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	5,00	505,06	2.525,30	0,39

Importa o presente orçamento em :
(seiscentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 655.556,40

Documento assinado digitalmente
gov.br
PALOMA SANTOS NASCIMENTO MENEZES
Data: 23/10/2024 13:08:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br